

LAIKINA EISMO ORGANIZAVIMO SCHEMA FILMAVIMO DARBŲ METU KELYJE
NR.A14 NUO 17.16 KM IKI 21.12 KM, APYLANKA PER KELIUS NR.108, NR.172

- 1. Visi kelio ženklai, prieštaraujantys šiai schemai - uždengiami.
- 2. Kelio ženklai 625, 626 įrengiami prieš pat sankryžas.
- 3. Kelio ženklai 624 įrengiami gyvenvietėse 50-100m prieš sankryžas, ne gyvenvietėse 150-300m.
- 4. Kelio ženklų 624 skydai projektuojami ne mažesni nei 2500x2000mm.

Vadovaujantis šia schema, prieš įrengiant laikinus kelio ženklus valstybinės reikšmės keliuose, rangovas privalo gauti leidimą dirbti keliuose iš AB „VIA LIETUVA“.

PASTABA: Darbų metu jų vykdytojai yra atsakingi už laikinų kelio ženklų priežiūrą, saugų eismą darbų zonoje ir jų prieigose bei privalo užtikrinti esant būtinybei gyventojų, aptarnaujančio ir (arba) spec. transporto priemonių saugų įvažiavimą/išvažiavimą į/iš darbų zonos prieigų, kuri, užtikrinant pėsčiųjų (dviratininkų) saugų eismą, turi būti atitverta tvora ar barjerais. Schema parengta vadovaujantis Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo organizavimo taisyklėmis T DVAER 12.

Laikinas eismo organizavimas taikomas nuo 2026-02-12 04.00 val. iki 2026-02-13 21.00 val.

